



Załącznik 1A	RPOZ/02/2024	Przedmiar planowanych prac – ROBOTY BUDOWLANE
Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwwilgociowej oraz samej izolacji wraz z remontem i odtworzeniem posadzki kościoła parafialnego w Dębowej Łące		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW					
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
d.1		100,00	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
2 SZLAMOWANIE FUNDAMENTÓW KAMIENNYCH					
2	TZKBNK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
d.1		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2 OPASKA DRENARSKA					
3	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 90,00 * 1,00 * 0,10	m3		
d.2			m3	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 2-01 0611-04	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100-150 mm	m		
d.2		90,00	m	90,000	
				RAZEM	90,000
5	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 30,00 * 1,00 * 0,50	m3		
d.2			m3	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 30,00 * 1,00 * 0,50	m3		
d.2			m3	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 30,00 * 1,00 * 0,50	m3		
d.2			m3	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 50,00	m2		
d.2			m2	50,000	
				RAZEM	50,000
3 REMONT POSADZKI WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA					
10	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)- wywiezienie gruntu z budynku kościoła 28,00	m3		
d.3			m3	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 2-01 0307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu (kat. gruntu I-II) 28,00	m3		
d.3			m3	28,000	
				RAZEM	28,000
12	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładówką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladownicze; kategoria ładunku I 64,8	t		
d.3			t	64,800	
				RAZEM	64,800
13	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs		



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kurs	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.3	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 5	kurs		
		6	kurs	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)- wwiezienie gruntu do budynku kościoła	m3		
		24,00	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.3	KNR 2-01 0307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu (kat. gruntu I-II)	m3		
		24,00	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 18 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
18 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady na podłożu gruntowym	m3		
		12,00	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
20 d.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000